

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- (1) ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหัวฝาย ซอย 13 ชุมชนหัวฝาย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน กองช่าง
เทศบาลนครเชียงราย
- (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณประจำปี 2561 407,000.-บาท
(ใช้จ่ายเงินสะสม)
- (3) ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. งานไหล่ทางหินคลุก
- (4) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 407,000.-บาท
- (5) บัญชีประมาณการราคากลาง
- (5.1) แบบ เลขที่ E29/2561
- (5.2) แบบ ปร.6
- (5.3) แบบ ปร.5
- (5.4) แบบ ปร.4
- (6) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายประสงค์ จันทร์อ่อน
 2. นายเสกสรรค์ ชื่นจิตกุลถาวร
 3. นายธนกร ชนวาศิลป์
 4. นายพลพล สุณะพรหม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5

ส่วนราชการ งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหัวฝ้าย ซอย 13 ชุมชนหัวฝ้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 เจ้าของงาน เทศบาลนครเชียงราย
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระยะทาง 146 เมตร


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	404,638.05	Factor F = 1.3624
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 6% - ภาษี (VAT) 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย - เงินประกันผลงานหัก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	
		407,638.05	
		คิดเป็นเงินประมาณ	
		407,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)	

เฉลี่ยราคาก่อถนน (รวมงานไหล่ทาง) เป็นเงิน 2,787.67 บาท/เมตร


 ผู้ประมาณการ
 นายพลพล สุนะพรม
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


 ผู้ตรวจ
 นายประสงค์ จันทร์ฉ่อง
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 ผู้ตรวจ
 นายเสกสรรค์ ชินจิตกุลถาวร
 หัวหน้างานวิศวกรรม


 เห็นชอบ
 นายธนศ โคมลอง
 รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคางานก่อสร้างทาง

แบบ ปจ.4 หน้า 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหัวฝาย ซอย 13 ชุมชนหัวฝาย
 ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 146 เมตร
 ประเภทไหล่ทาง หินคลุกบดอัด กว้าง 0.00 - 0.50 ม. (ทั้งสองข้าง)
 ประมาณราคา มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง								
1.1	งานกรุยทางฉางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	730.00	1.69	1,233.70	1.3624	2.302	1,680.79	
2	ผิวจราจร คสล.								
2.1	งานชั้นทรายรองพื้นใต้คอนกรีต หนา 3-7 ซม.	ลบ.ม.	36.50	429.11	15,662.51	1.3624	584.619	21,338.61	
2.2	งานผิวจราจร คสล. (240ksc.) มีรอยต่อ	ตร.ม.	730.00	362.05	264,296.50	1.3624	493.257	360,077.55	
2.3	งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัด	ลบ.ม.	21.90	721.97	15,811.14	1.3624	983.612	21,541.10	หนาเฉลี่ย 15 ซม.
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					297,003.85			404,638.05	

ผู้ประมาณการ
 (นายพลพ สุระพรหม)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน