

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

(1) ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยู วัดเจ็ดยอด ซอย 4 ชุมชน วัดเจ็ดยอด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน ก่อสร้าง

เทศบาลนครเชียงราย

(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562 292,000.-บาท

(3) ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. งานวางระบายน้ำรูปตัวยู งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม และงานอื่น ๆ

(4) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 292,000.-บาท

(5) บัญชีประมาณการราคากลาง

(5.1) แบบ เลขที่ E069/2561

(5.2) แบบ พร.6

(5.3) แบบ พร.5

(6) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1. นายประสงค์ จันทร์ฉ่อง
2. นายเสกสรรค์ ชื่นจิตกุลถาวร
3. นายวิทยากร ไจกล้ำ
4. นายรัตนะชัย สีมรมติง
5. นางสาวกิริณา ไจนนท์ถิ


ส่วยราชการ ๕๓วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำรูปคิ้วู วัดเจ็ดยอด ซอย 4 ชุมชนเจ็ดยอด
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 เจ้าของงาน เทศบาลนครเชียงราย
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ระยะทาง 72 เมตร


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	289,110.96	Factor F = 1.3624
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 6% - ภาษี (VAT) 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย - เงินประกันผลงานหัก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	
		คิดเป็นเงินประมาณ	
(ตัวอักษร)		(สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

เฉลี่ยราคาคอนกรีต (รวมงานระบบระบายน้ำ) 4,055.56 บาท/เมตร


 ผู้ประมาณการ
 นายอรรถชัย อินทร์ทอง
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน


 ผู้ตรวจ
 นายเสกสรรค์ ชินจิตกุลदार
 หัวหน้างานวิศวกรรม


 ผู้ตรวจ
 นายประสงค์ จันทรดอง
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 เห็นชอบ
 นายนนต์ โคมลอง


รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยู วัดเจ็ดยอด ซอย 4 ชุมชนเจ็ดยอด
 ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ระยะทาง 72 เมตร
 งานระบายน้ำ วางระบายน้ำรูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 72 เมตร
 ประมาณราคา กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง								
1.1	งานกรุยทางวางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	240.00	1.68	403.20	1.3624	2.289	549.32	
2	ผิวจราจร คสล.								
2.1	งานทรายรองพื้นใต้คอนกรีต หนา 3-7 ซม.	ลบ.ม.	12.00	474.13	5,689.50	1.3624	645.949	7,751.38	
2.2	งานผิวจราจร คสล.(240ksc.)	ตร.ม.	240.00	349.16	83,798.40	1.3624	475.696	114,166.94	หนาเฉลี่ย 15 ซม.
3	งานอาคารระบายน้ำ								
3.1	วางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู	ม.	72	1,678.00	120,816.00	1.3624	2,286.107	164,599.72	
3.2	งานเชื่อมต่อบ่อพักเดิม	จุด	1	1,500.00	1,500.00	1.3624	2,043.600	2,043.60	
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					212,207.10			289,110.96	

ผู้ประมาณการ



(นายอรรถชัย อินทร์พลั้ง)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู วัดเจ็ดยอด ซอย 4 ชุมชนเจ็ดยอด
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 เจ้าของงาน เทศบาลนครเชียงราย
 ประมาณราคาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ระยะทาง 72 เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	289,110.96	Factor F = 1.3624
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 6% - ภาษี (VAT) 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย - เงินประกันผลงานหัก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	
		คิดเป็นเงินประมาณ	
(ตัวอักษร)		(สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 นายประสงค์ จันทร์อ่อน
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ
 นายรัตนชัย สิทรมตั้ง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
 นายเสกสรรค์ ชินจิตกุลถาวร
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
 นายวิทย์กร ใจกล้า
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
 นายอรรถชัย อินทร์พลัง
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน