

ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดราคากลางและการ  
คำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- (1) ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสิงห์ไคล)  
(2) หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย

(3) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินสะสม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 300,000.-บาท

(4) ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานโครงสร้าง คสล. ฉาบโครงสร้าง ติดตั้งป้ายหินแกรนิต ตัวอักษร บัวปูนปั้น ตราประจำยาม  
ตราสัญลักษณ์ ทาสีผนัง ปลุกหญ้า ปลุกต้นชาดัด

(5) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 300,000.-บาท

(6) บัญชีประมาณการราคากลาง

(6.1) แบบ เลขที่ LA-62023

(6.2) แบบ พร.6

(6.3) แบบ พร.5

(6.4) แบบ พร.4

(7) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายประสงค์ จันทร์ฉ่อง
2. นายนิวัต ว่องวรรณะกุล
3. นายวิทยากร ไจกล้ำ
4. นายรัตนะชัย สีมรมติง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสิงห์ไคล)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ S62133,LA-62023

กองมาตรฐานราคากลาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ตาม หนังสือที่ มท ๐๒๑๑๙/๐๙๑๖๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒		
	เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมทวงคลพระราชาธิบดีบรมราชาภิเษก		
	สรุปผลดังนี้:		
1	ป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย 2 ด้าน) เป็นเงินประมาณ	300,000	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	300,000	**
	(สามแสนบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสงค์ จันทร์ต้อง)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัต ว่องวรรณะกุล)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัตนชัย สิทรมตั้ง)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทย์กร ใจกล้า)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

## กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

<input type="checkbox"/> ประเภท	ป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสิงหนคร)		
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	เทศบาลนครเชียงราย		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดเชียงราย		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง			
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	S62133,LA-62023		
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	3 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.2562	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	230,195	1.3074	300,957	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,957	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สามแสนบาทถ้วน)		300,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ประมาณการโดย .....

(นายวิษณุกร ใจกล้า)

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

.....  
(หัวหน้างานสถาปัตยกรรม)

.....  
(หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง)

.....  
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสิงห์ไคล)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

S62133,LA-62023

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประมาณการโดย นายวิทยากร ใจกล้า



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	งานปรับพื้นที่ ขนย้ายต้นไม้เดิม	1	งาน	-	-	5,000	5,000	5,000	
	ขุดดิน	5	ลบ.ม.	-	-	148	740	740	
	ทรายราดน้ำอัดแน่น	0.19	ลบ.ม.	280	53	91	17	70	
	คอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม.	1,498	225	306	46	271	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	2	ลบ.ม.	1,700	3,400	391	782	4,182	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก) หสมกันซึม	1	ลบ.ม.	1,800	1,800	391	391	2,191	
	แบบหล่อคอนกรีต	32	ตร.ม.	315	10,080	-	-	10,080	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	40	ตร.ม.	-	-	133	5,320	5,320	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	10	ลบ.ฟ.	256	2,560	-	-	2,560	
	ตะปู	10	กก.	35.00	350	-	-	350	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	20	กก.	21.89	438	4.10	82	520	
	dia. 9 มม.	87	กก.	20.13	1,751	4.10	357	2,108	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	81	กก.	19.36	1,568	3.30	267	1,835	
	dia. 16 มม.	88	กก.	18.91	1,664	3.30	290	1,954	
	dia. 20 มม.	67	กก.	18.93	1,268	2.90	194	1,462	
	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	74.77	748	-	-	748	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							39,391	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสิงห์ไคล)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่


S62133,LA-62023

รายการเลขที่ -

กองมาตรฐานราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประมาณการโดย นายวิทยากร ใจกล้า



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	- ปลุกหญ้าขนาดเล็กพร้อมดิน	16	ตร.ม.	45	720	25	400	1,120	
	- ต้นชาดัด	22	ต้น	250	5,500	50	1,100	6,600	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	30	ตร.ม.	63	1,890	100	3,000	4,890	
	- บัวปูนปั้นแบบ A สูง 0.075 ม. ทาสีทอง	8	ม.	240	1,920	-	-	1,920	
	- บัวปูนปั้นแบบ B สูง 0.125 ม. ทาสีทอง	28	ม.	360	10,080	-	-	10,080	
	- บัวปูนปั้นแบบ C สูง 0.10 ม. ทาสีขาว	11	ม.	180	1,980	-	-	1,980	
	- ป้ายหินแกรนิต แดงอินเดีย ตัวอักษรกัศกรดทาสีทอง	12	ตร.ม.	3,700	44,400	302	3,624	48,024	
	ตัวอักษรสูง 0.26 ม. "ถนนเฉลิมพระเกียรติ"	2	ชุด	12,200	24,400	-	-	24,400	
	ตัวอักษรสูง 0.12 ม. "เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒"	2	ชุด	12,200	24,400	-	-	24,400	
	ตัวอักษรสูง 0.10 ม. "ถนน ..... (ชื่อถนน)....."	2	ชุด	3,300	6,600	-	-	6,600	
	- ลบมุม 15 มม.	34	ม.	-	-	80	2,720	2,720	
	- ผนังทาสีน้ำตาลอ่อน	22	ตร.ม.	61	1,342	34	748	2,090	
	- ผนังทาสีขาว	2	ตร.ม.	61	122	34	68	190	
	- ทรายประจํายาม ขนาด 0.16x0.16 ม.หล่อสำเร็จทาสีทอง	4	ชุด	800	3,200	-	-	3,200	
	- ทรายสัญลักษณ์สแตนเลสกัศกรดตามแบบ	2	ชุด	18,450	36,900	1,845	3,690	40,590	
	- สปอร์ตไลท์ LED ขนาด 100 W ชนิดกันน้ำ	4	ชุด	2,700	10,800	300	1,200	12,000	
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>							<b>190,804</b>	